

• **Opis i količine radova**

Opšti opis sa pozicijama, jedinicom mere, količinom i nazivom radova		J. m.	Kol.
1.	<b>Pozicija 1</b> - Izrada spuštenog plafona. Spušteni plafon se izrađuje u sistemu suve gradnje, elementima za spuštene plafone, tačnije, metalnim profilima, na visilicama, sa gipskartonskim pločama kao završnom oblogom. U cenu izrade uračunati metalnu podkonstrukciju, završno oblaganje gipskartonskim pločama, izradu, i gletovanje i bojenje plafona. Obračun izvesti po m <sup>2</sup> plafona	m <sup>2</sup>	67.86
2.	<b>Pozicija 2</b> - Bina podijum U sklopu radova na izvođenju bine ili podijuma, spadaju izrada metalne podkonstrukcije sa nivelatorima na stopama, pokrivanje podkonstrukcije panel lameliranim pločama debljine 21 mm i izvođenje elektroinstalacija na binu (instalacije postoje, potrebno ih je nakon ugradnje izvući van nivoa bine), a sve prema tehničkom opisu, stavka 5.1.5bina- podijum, i prema crtežima u specifikacijama nameštaja, list 1, crtež bina u svečanoj sali - konstrukcija bine. <b>Napomena:</b> Na osnovu detalja i crteža obračunati količine materijala, i pretvoriti cenu koštanja materijala i radova u cenu po kvadratu poda prostorije.	m <sup>2</sup>	24.25
3.	<b>Pozicija 3</b> - zapadni zid. Pod radovima na poziciji 1, izvode se sledeći radovi prema datom redosledu: Izrada podkonstrukcije od metalnih profila, ugradnja zvučne izolacije, montaža završne obloge od univera. Sve prema tehničkom opisu, stavka 5.1.1 Zapadni zid, i prema crtežima u projektu enterijera, list 2, crtež Izgled zida 1. <b>Napomena:</b> Na osnovu detalja i crteža obračunati količine materijala i pretvoriti cenu koštanja materijala i radova u cenu po kvadratu zida.	m <sup>2</sup>	47.21
4.	<b>Pozicija 4</b> - Južni zid . U sklopu radova na izvođenju obloge zida pozicija 4, spadaju: Izrada podkonstrukcije od namenskih elementa ili od refuz materijala od krojenja završne obloge, ugradnja revizionog otvora za elektro ormar, izvođenje elektroinstalacija na oblogu (instalacije postoje u zidu, potrebno je izvući ih na završnu oblogu prilikom izvođenja radova oblaganja zida) a potom finalno oblaganje univerom. a sve prema tehničkom opisu, stavka 5.1.4 južni zid , i prema crtežima u projektu enterijera, list 3, crtež Izgled zida 4. <b>Napomena:</b> Na osnovu detalja i crteža obračunati količine materijala, i pretvoriti cenu koštanja materijala i radova u cenu po kvadratu zida.	m <sup>2</sup>	22.94
5.	<b>Pozicija 5</b> - Istočni zid. U sklopu radova na izvođenju obloge zida pozicija 2, spadaju: Nivelacija zida uz pomoć namenskih nivelatora ili refuz materijala od krojenja obloge, potom krojenje i montaža finalne obloge od univera na podkonstrukciju, a sve prema tehničkom opisu, stavka 5.1.2 Istočni zid, i prema crtežima u projektu enterijera, list 4, crtež Izgled zida 2. <b>Napomena:</b> Na osnovu detalja i crteža obračunati količine materijala, ipretvoriti cenu koštanja materijala i radova u cenu po kvadratu zida.	m <sup>2</sup>	50.38
6.	<b>Pozicija 6</b> - Severni zid. U sklopu radova na izvođenju obloge zida pozicija 3, spadaju: Izrada metalne podkonstrukcije za oblogu radijatora, sa finalnom oblogom od univera, perforiranom i opremljenom plastičnim rešetkama u boji materijala, a sve prema tehničkom opisu, stavka 5.1.3 severni zid, i prema crtežima u projektu enterijera, list 5, crtež Izgled zida 3. <b>Napomena:</b> Na osnovu detalja i crteža obračunati količine materijala, ipretvoriti cenu koštanja materijala i radova u cenu po kvadratu zida.	m <sup>2</sup>	9.35

7.	<b>Pozicija 7</b> - pod svečane sale - itison. Pod svečane sale se izvodi na očišćenju podlozi, nakon izvođenja obloga zida. Pod svečane sale je itison debljine 0.5 cm, tamno braon boje iz programa podova za javne prostore, posebno za auditorijume. Itison se lepi za podlogu, dok se ivice itisona podvlače pod oblogu zida, Obračun izvesti po m <sup>2</sup> poda svečane sale.	m <sup>2</sup>	142.87
8.	<b>Pozicija 8</b> - katedra - stolovi katedre. Stolovi se izrađuju prema opisu, detaljima i specifikaciji na strani 2 specifikacija i šema nameštaja, dela C. Stolovi katedre su isti za svečanu salu i amfiteatar. U cenu ulazi gotova metalna konstrukcija za stope stola, i ploča stola. Stolovi se obračunavaju po komadu.	kom.	4
9.	<b>Pozicija 9</b> - govornica. Govornica se izrađuje kao komadni element, od univera. Detalji i opis za izradu govornice dati su u delu C, specifikacije nameštaja, strana 3. Govornica se obračunava po komadu.	kom.	1
10.	<b>Pozicija 10</b> - Školska tabla mala Školska tabla mala– bela tabla za pisanje izbrisivim markerima. Amfiteatar se oprema sa jednom školskom tablom dimenzija 120 x 120 koje se fiksiraju na južnom zidu amfiteatra na visini od 1m. Tabla je opšivena metalnim profilom i opremljena sa horizontalnom lajsnom.	kom.	1
11.	<b>Pozicija 11</b> - Školska tabla velika Školska tabla velika – bela tabla za pisanje izbrisivim markerima. Amfiteatar se oprema sa jednom školskom tablom dimenzije 180 x 120 koje se fiksiraju na južnom zidu amfiteatra na visini od 1m. Tabla je opšivena metalnim profilom i opremljena sa horizontalnom lajsnom.	kom.	2
12.	<b>Pozicija 12</b> - Pod amfiteatra, predprostora, garderobe, i tehnike - linoleum. Pod amfiteatra i navedenih prostorija je linoleum svetlo sive boje. Linoleum se izvodi lepljenjem na košuljicu, podužno u odnosu na prostor. Teksturu i boju linoleuma videti u kolor šemi, strana 1, dela F, projekta enterijera. U cenu spada nabavka poda sa ugradnjom, takođe i ivične lajsne od linoleuma u visini do maksimalno 5 cm u boji poda, obračunato po m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	146.26
13.	<b>Pozicija 13</b> - Bojenje zida amfiteatra masnom farbom Zidovi u amfiteatru se do maksimalne visine 140 cm od poda boje masnom belom farbom. Ostatak zidova i plafon amfiteatra su bele boje u poludisperziji. U cenu bojenja zidova uračunati prethodnu pripremu podloge za bojenje masnom farbom, bojenje i čišćenje. Obračunato po m <sup>2</sup> zida.	m <sup>2</sup>	61.88
14.	<b>Pozicija 14</b> - Čiviluk Amfiteatar i prostorija sa tehnikom se opremaju zidnim čivilucima, dimenzija 200/30 izrađenih od univera debljine 1.8 cm, u beloj boji. Čiviluci se tipluju na zid, a opremljeni su metalnim kukama fiksiranih na rastojanjima datim na crtežu na strani 13 dela C, specifikacija i šema nameštaja i opreme. Obračunato po kom.	kom.	5
15.	<b>Pozicija 15</b> - Sto u prostoriji sa tehnikom Sto se izrađuje od univera debljine 1.8 cm, bele boje. Ploča stola se izrađuje od univera bele boje čija ukupna debljina iznosi 3.6 cm. Crteže i detalje sa opisom, videti na strani 4, dela C, specifikacije i šeme nameštaja i opreme. Obračunato po kom.	kom.	1
16.	<b>Pozicija 16</b> - Polica u prostoriji sa tehnikom Polica se uzrađuje od univera debljine 1.8cm. Pored police, a u sklopu nje, potrebno je izraditi i oblogu nosećeg stuba, u širini od 103 cm, tačnije od police do pregradnog zida između prostorije sa tehnikom i svečane sale. U sklopu obloge stuba predvideti i revizioni otvor za kablove u prostoriji sa tehnikom. Obloga stuba i revizioni otvor se izrađuje od univera	kom.	1